Requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para Contratistas de Mantenimientos

Con el fin de garantizar la ejecución segura de las actividades de mantenimiento y el cumplimiento de la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), el contratista deberá presentar y cumplir con los siguientes requisitos antes del inicio de labores:

- Afiliación vigente y pago de seguridad social del personal asignado a la actividad: EPS, AFP y ARL.
- Certificado de estándares mínimos del SG-SST emitido por la ARL o autoevaluación correspondiente, en caso de ser persona jurídica, conforme a la Resolución 0312 de 2019.
- Relación del personal autorizado para ejecutar las actividades.
- Soporte de entrega y uso adecuado de Elementos de Protección Personal (EPP), de acuerdo con los riesgos de la actividad
- Diligenciamiento de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) o permiso de trabajo antes del inicio de las labores. (Cuando aplique)

Requisitos adicionales según la actividad

Para trabajo en alturas (cuando aplique)

- Certificado vigente de capacitación para trabajo en alturas
- Certificado vigente del coordinador en alturas
- Equipos certificados para trabajo en alturas:
    - Arnés, Eslingas, Línea de vida, Casco con barbuquejo, Guantes.
- Inspección preoperacional de equipos para trabajo en alturas.

Para trabajos eléctricos (cuando aplique)

- Certificación CONTE vigente.
- Herramientas aisladas y en buen estado.
- Uso de EPP dieléctrico adecuado.
- Aplicación de procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO), cuando aplique.

Para uso de herramientas y equipos

- Inspección preoperacional de herramientas y equipos.
- Garantizar que los equipos utilizados se encuentren en buenas condiciones y cuenten con sus respectivas guardas y protecciones.

El contratista deberá cumplir las normas y procedimientos de SST establecidos, reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente de trabajo y suspender las actividades en caso de evidenciar condiciones inseguras o riesgo inminente y participar del proceso de inducción en SST antes de iniciar labores.